

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 มกราคม 2561

[illegible]

บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ชนิดมีทางเท้า 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
	ยอดรวมยกมา				308,224.77		109,442.65	417,667.42	
5	งานคานยึดเสาเข็ม								
5.1	คอนกรีต	2.20	ลบ.ม.	1,929.91	4,245.80	306.00	673.20	4,919.00	
5.3	RB 9	50.28	กก.	20.95	1,053.37	3.30	165.92	1,219.29	
5.4	DB 25	226.54	กก.	19.64	4,449.25	2.90	656.97	5,106.21	
5.5	ลวดผูกเหล็ก	8.30	กก.	40.72	337.98	-	-	337.98	
5.6	ไม้แบบ คิดให้ใช้ 2 ครั้ง	2.47	ลบ.ฟ.	514.02	1,269.63	-	-	1,269.63	
5.7	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ คิด 100 %	5.60	ตร.ม.	-	-	133.00	744.80	744.80	
6	งานตอม่อสะพาน								
6.1	คอนกรีต	7.00	ลบ.ม.	1,929.91	13,509.37	306.00	2,142.00	15,651.37	
6.3	RB 9	125.74	กก.	20.95	2,634.25	3.30	414.94	3,049.20	
6.4	DB 12	37.29	กก.	20.22	754.00	3.30	123.06	877.06	
6.5	DB 25	647.30	กก.	19.64	12,712.97	2.90	1,877.17	14,590.14	
6.6	ลวดผูกเหล็ก	24.30	กก.	40.72	989.50	-	-	989.50	
6.7	ไม้แบบ คิดให้ใช้ 2 ครั้ง	16.77	ลบ.ฟ.	514.02	8,620.12	-	-	8,620.12	
6.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ คิด 100 %	38.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,054.00	5,054.00	
7	งานราวสะพาน คสล. (2 ข้าง)								
7.1	คอนกรีต	6.81	ลบ.ม.	1,929.91	13,142.69	306.00	2,083.86	15,226.55	
7.3	RB 9	125.64	กก.	20.95	2,632.16	3.30	414.61	3,046.77	
7.4	DB 12	111.88	กก.	20.22	2,262.21	3.30	369.20	2,631.42	
7.5	DB 16	281.67	กก.	19.66	5,537.63	3.30	929.51	6,467.14	
7.6	DB 20	476.41	กก.	19.67	9,370.98	2.90	1,381.59	10,752.57	
7.7	ลวดผูกเหล็ก	29.79	กก.	40.72	1,213.05	-	-	1,213.05	
7.8	ไม้แบบ คิดให้ใช้ 4 ครั้ง	11.98	ลบ.ฟ.	514.02	6,157.96	-	-	6,157.96	
7.9	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ คิด 100 %	56.60	ตร.ม.	-	-	133.00	7,527.80	7,527.80	
	ยอดรวมยกไป				399,117.69		134,001.29	533,118.97	

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

ชนิดมีทางเท้า 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
1	งานถนน คสล.								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	11.07	1,328.40	1,328.40	
1.2	ลงลูกรัง(รองพื้นทาง)	12.00	ลบ.ม.	143.34	1,720.08	15.00	180.00	1,900.08	
1.3	ทรายหยาบ	8.40	ลบ.ม.	420.56	3,532.70	30.00	252.00	3,784.70	
1.4	คอนกรีต ผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	18.00	ลบ.ม.	1,750.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
1.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	120.00	ตร.ม.	-	-	11.98	1,437.60	1,437.60	
1.6	แบบข้างคิความยาว 2 ข้าง	30.00	ม.	-	-	20.60	618.00	618.00	
1.7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	86.03	กก.	19.66	1,691.35	3.30	283.90	1,975.25	
1.8	เหล็ก wire mesh 4 mm.	120.00	ตร.ม.	27.00	3,240.00	5.00	600.00	3,840.00	
	# 0.20 m								
1.9	ลวดผูกเหล็ก	2.50	กก.	40.72	101.80	5.00	12.50	114.30	
1.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	50.00	ม.	-	-	13.87	693.50	693.50	
1.11	ลงลูกรัง(ไหล่ทาง)ตามสภาพพื้นที่	6.00	ลบ.ม.	143.34	860.04	15.00	90.00	950.04	
	รวมค่าต้นทุน				42,645.97		5,495.90	48,141.87	
	FACTOR F (งานทาง)							1.3624	
	รวมค่าก่อสร้าง							65,588.49	
	ปรับลด							65,588.49	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (-หกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-)							65,588.49	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุภาภัทร เกษะกลาง)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน