

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน วิศวกรรม	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.	
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
สถานที่ก่อสร้าง	ม.5 บ้านนาห้วย สายเลียบคลองหนองสรวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 6 กรกฎาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคางาน	หมายเหตุ
1	ประเภท งานก่อสร้างถนน คสล. ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	581,211.81 - -	1.3624 - -	791,842.97 - -	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			791,842.97	
	ปรับลดโครงการ			790,000.00	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร) (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)			790,000.00	


ขนาดหรือพื้นที่ 1,400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 564.29 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางชนกนันท์ กุลมณี)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ม.5 บ้านนาห้วย สายเลียบคลองหนองสรวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,750.00	ตร.ม.	-	-	10.23	17,902.50	17,902.50	
1.2	ลงลูกรัง(รองพื้นทาง)	204.00	ลบ.ม.	132.00	26,928.00	51.34	10,473.36	37,401.36	
1.3	ทรายหยาบ	98.00	ลบ.ม.	420.56	41,214.88	30.00	2,940.00	44,154.88	
1.4	คอนกรีต ผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	210.00	ลบ.ม.	1,750.00	367,500.00	-	-	367,500.00	
1.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,400.00	ตร.ม.	-	-	11.78	16,492.00	16,492.00	
1.6	แบบข้างคิควความยาว 2 ข้าง	700.00	ม.	-	-	20.60	14,420.00	14,420.00	
1.7	เหล็ก RB Ø 19 มม.	26.71	กก.	21.21	566.52	2.90	77.46	643.98	
1.8	เหล็ก DB Ø 16 มม.	925.74	กก.	20.64	19,107.27	3.30	3,054.94	22,162.22	
1.9	เหล็ก wire mesh 4 mm.	1,400.00	ตร.ม.	24.50	34,300.00	5.00	7,000.00	41,300.00	
	# 0.20 m								
1.10	ลวดผูกเหล็ก	28.57	กก.	38.59	1,102.52	5.00	142.85	1,245.37	
1.11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	583.33	ม.	-	-	12.98	7,571.62	7,571.62	
1.12	ลงลูกรัง(ไหล่ทาง)ตามสภาพพื้นที่	70.87	ลบ.ม.	132.00	9,354.84	15.00	1,063.05	10,417.89	
	รวมค่าต้นทุน							581,211.81	
	FACTOR F (งานทาง)							1.3624	
	รวมค่าก่อสร้าง							791,842.97	
	ปรับลด							-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)							791,842.97	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักราวดี มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนกนันท์ กุลมณี)

หัวหน้าฝ่ายธุรการ