

บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านบึงไฉ้ง (สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หลังใหม่)

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิม								
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,035.00	ตร.ม.	-	-	10.23	10,588.05	10,588.05	
1.2	ลงลูกรัง(ขยายเขตทาง)	110.00	ลบ.ม.	135.44	14,898.40	51.34	5,647.40	20,545.80	
1.2	ลงหินคลุก(รองพื้นทาง)	167.67	ลบ.ม.	159.49	26,741.69	81.88	13,728.82	40,470.51	
2	งานผิวทาง								
2.1	งานยาง โพร้มโคต (Prime coat)	1,035.00	ตร.ม.	27.13	28,079.55	6.38	6,603.30	34,682.85	
2.2	งานปูลาด ผิว (Asphaltic Concrete)	1,035.00	ตร.ม.	257.00	265,995.00	13.86	14,345.10	280,340.10	
	หนา 5 ซม. ปูบน (Prime coat)								
2.3	งานตีเส้นจราจร	63.40	ตร.ม.	250.00	15,850.00	-	-	15,850.00	
2.4	ติดตั้ง RUMBLE STRIPS	2.00	จุด	925.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	รวมค่าต้นทุน							404,327.31	
	FACTOR F (งานทาง)							1.3365	
	รวมค่าก่อสร้าง							540,383.45	
	ปรับลด							-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (-ห้าแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบบห้าสตางค์-)							540,383.45	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐวุฒิ มากสุริย์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชุตินา ยศไกร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการการศึกษา

