

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประเภท	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล วัสดุด้วยเข็มเป็ญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 16 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,112,334.98	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,112,334.98	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	1,111,800.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยราวุธ มะหัต)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ประเภท	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล วัสดุด้วยแฉะแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลเมืองเก่า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 16 แผ่น
ประมาณราคา	27 ตุลาคม 2560

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล โดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมิ) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล โดยวิธี หยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)	1 จุด	-	-	3,750.00	3,750.00	3,750.00	
	รวมเงิน			0.00		3,750.00	3,750.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,750.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัชวาลย์ มะหัด)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 hr.)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี แบบเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 hr.)	1 งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมเงิน			0.00		8,000.00	8,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						8,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.	งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)	1 ครั้ง	-	-	640.00	640.00	640.00	
	รวมเงิน			0.00		640.00	640.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						640.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวุฒิ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสนาห์ จ.สระบุรี	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1 ตย.	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	
	รวมเงิน			0.00		1,350.00	1,350.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,350.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ มะหัด)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสุมิ) ต.เมืองเก่า อ.เสาใต้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	3 ชุด	350.00	1,050.00	200.00	600.00	1,650.00	
4	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ ระบบ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	1 งาน	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	ค. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร							
1	ชุดโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ยึดโยงและติดตั้ง	4 ชุด	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00	
2	สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 1.5 sq.mm.	100 ม.	11.03	1,103.00	0.00	0.00	1,103.00	
3	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4" พร้อมอุปกรณ์ ยึดโยง และติดตั้ง	45 ม.	16.00	720.00	5.00	225.00	945.00	
	รวมเงิน			15,373.00		1,925.00	17,298.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,298.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวุฒิ มะหัด)


หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประมุข สุทธิบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชัยราวุธ มะหัด)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมิ) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว - ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	1 บ่อ	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	
	รวมเงิน			0.00		168,200.00	168,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						168,200.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยราชูดี มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pumps) พร้อมอุปกรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี แบบเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pumps) พร้อมท่อสูบส่ง อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม - เครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส - ท่อสูบส่ง ชนิด ท่อเหล็ก BSM ขนาด 1 1/2 นิ้ว (แถบน้ำเงิน) ยาว 3 เมตร - สายไฟฟ้า VCT 1.5x4.0 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม. - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์	1 งาน 1 เครื่อง 30 ท่อน 1 ชุด 1 ตู้	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
	รวมเงิน			40,700.00		0.00	40,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						40,700.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชวาลุฒิ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานหล่อสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	<u>งานฐานรากหล่อสูง</u>							
1.1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.20x0.20 ยาว 6.00 ม.	25 ต้น	904.80	22,620.00	350.00	8,750.00	31,370.00	
1.2	ขุดดิน - กลบดิน	24.5 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,626.00	3,626.00	
1.3	ทรายหยาบ	3 ลบ.ม.	420.56	1,261.68	99.00	297.00	1,558.68	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,246.00	1,246.00	398.00	398.00	1,644.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5 ลบ.ม.	1,422.00	7,110.00	391.00	1,955.00	9,065.00	
1.6	ตะปู	3 กก.	56.07	168.21	-	-	168.21	
1.7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.18 ต้น	16,943.93	3,049.91	3,300.00	594.00	3,643.91	
1.8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.26 ต้น	16,710.28	4,344.67	3,300.00	858.00	5,202.67	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	3 กก.	38.59	115.77	-	-	115.77	
1.10	นอตยึดท่อถึงพร้อมแหวน Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12 ชุด	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.11	ไม้แบบ	17 ตร.ม.	400.00	6,800.00	133.00	2,261.00	9,061.00	
2	<u>ถังเก็บน้ำ (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ)</u>							
2.1	ถังถึงเหล็กเก็บน้ำ (รูปทรงถ้วยแฉมแปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.ความสูงรวม 20 ม. พร้อมติดตั้ง	1 ถัง	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
3	<u>ส่วนประกอบอื่น ๆ</u>							
3.1	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2 "	1 ชุด	259.00	259.00	-	-	259.00	
3.2	ประตุน้ำ แบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 "	1 ชุด	569.00	569.00	-	-	569.00	
3.3	สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
3.4	เครื่องวัดความดัน ขนาดหน้าปัทม์ ไม่น้อยกว่า 2 "	1 ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.5	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1 ชุด	1,214.95	1,214.95	-	-	1,214.95	
3.6	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น)	1 ชุด	1,214.95	1,214.95	-	-	1,214.95	
	รวมยอดยกไป			256,874.14		18,739.00	275,613.14	

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานทอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			256,874.14		18,739.00	275,613.14	
3.7	ประตุน้ำ แบบบอสลิ้วาลว ขนาด Ø 3 "	1 ชุด	2,350.00	2,350.00	-	-	2,350.00	
3.8	ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์	1 ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3.9	เสาหล่อฟ้า ชนิดทองแดง Ø 20 มม.	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.10	สายทองแดง เบอร์ 25 มม.	20 ม.	101.00	2,020.00	-	-	2,020.00	
3.11	แท่งทองแดง Ø 15 มม.	1 ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมเงิน			263,094.14		20,739.00	283,833.14	
	คิดเป็นเงินค่างาน						283,833.14	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยราวุธ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก - ถังกรองสนิม ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ ที่อยู่ภายในถังกรอง พร้อมติดตั้ง - ฐาน คสล. รองรับถังกรอง	1 ชุด 1 ถัง 1 ฐาน	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
	รวมเงิน			41,000.00		-	41,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						41,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยราวุธ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสุมิ) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,539.30	1,539.30	-	-	1,539.30	
2	ท่อ pvc ขนาด ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5	0.5 ท่อน	331.78	165.89	-	-	165.89	
3	ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	2 อัน	180.00	360.00	-	-	360.00	
4	ข้อต่อฉาก ขนาด Ø 3 นิ้ว	4 อัน	64.78	259.12	-	-	259.12	
5	ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	6 ชุด	1,890.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
6	ยูเนียน ขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	2 อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	
7	นิปเปิล ขนาด Ø 3 นิ้ว (เหล็ก)	7 อัน	55.00	385.00	-	-	385.00	
8	ข้อต่อสามทาง 80x80x80 มม. (เหล็ก)	1 อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
9	ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1 งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน			14,499.31		2,000.00	16,499.31	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,499.31	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสุมิ) ต.เมืองเก่า อ.เสนาห์ จ.สระบุรี	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 6" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	- ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 5" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	- ท่อน	-	-	-	-	-	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 4" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	- ท่อน	-	-	-	-	-	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 3" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	- ท่อน	-	-	-	-	-	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 2 1/2" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	- ท่อน	-	-	-	-	-	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 2" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	513 ท่อน	149.53	76,708.89	60.00	30,780.00	107,488.89	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด dia 1 1/2" ชนิดปากกระฉิ่ง (ปลายบาน)	5 ท่อน	37.38	186.90	60.00	300.00	486.90	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	25 กระป๋อง	310.00	7,750.00	-	-	7,750.00	
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1 รายการ	5,700.00	5,700.00	1,700.00	1,700.00	7,400.00	
	รวมเงิน			90,345.79		32,780.00	123,125.79	
	คิดเป็นเงินค่างาน						123,125.79	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยราชูณ์ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานปรับปรุง พื้น ทางเดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ลงดินถม(พื้น ทางเดิน) พร้อมปรับเกลี่ยแต่ง	610 ลบ.ม.	79.12	48,263.20	15.00	9,150.00	57,413.20	
2	ลงหินคลุก (พื้น ทางเดิน) หนาเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมปรับปรับเกลี่ยแต่ง	180 ลบ.ม.	175.10	31,518.00	15.00	2,700.00	34,218.00	
	รวมเงิน			79,781.20		11,850.00	91,631.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						91,631.20	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัชราวุธ มะหัต)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (20x30)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. เสา/บานประตูรั้ว</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	420.56	21.03	99.00	4.95	25.98	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,246.00	66.04	398.00	21.09	87.13	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,422.00	447.93	391.00	123.17	571.10	
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	18.79	894.59	3.30	157.11	1,051.70	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	38.59	27.01	-	-	27.01	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	770.00	2,310.00			2,310.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	บล็อกลูกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	56.07	11.21	-	-	11.21	
	รวมเงิน (1)			6,301.00		1,579.00	7,880.00	
	<u>2. เสา/มรั้วต่อ 1 ต้น</u>							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	420.56	10.51	91.00	2.28	12.79	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,246.00	37.38	398.00	11.94	49.32	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,422.00	199.08	391.00	54.74	253.82	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	18.79	562.01	3.30	98.70	660.71	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	38.59	15.44	-	-	15.44	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	

ประมาณราคาก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (20x30)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 (บ้านโคกสมี) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองเก่า	
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	56.07	5.61	-	-	5.61	
	รวมเงิน (2)			1,193.03		436.47	1,629.49	
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,193.03	4,772.10	436.47	1,745.87	6,517.98	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,073.10		3,324.87	14,397.98	
	<u>3. รั้วเสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</u>							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	1,422.00	149.31	391.00	41.06	190.37	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,973.31		796.00	5,769.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			248.67		39.80	288.47	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	248.67	24,120.99	39.80	3,860.60	27,981.59	
	รวมเงิน 1+2+3			35,194.09		7,185.47	42,379.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,379.57	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประมุข สุทธีบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัฐ วรสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ มะหัด)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง