

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูเหล็ก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี...
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....250,000.....บาท(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
 - โดยสังเขป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 1 แฉก พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเหล็ก (เปิด-ปิด) 1 ด้าน สายทางเลียบบคลองหนองสรวงบริเวณบ้านนายจันทร์ เชื้อคำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่า)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..29..พฤษภาคม 2558..เป็นเงิน..250,000.-..บาท(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ์
 - 6.2 นายประมุข สีทิธิบุตร
 - 6.3 นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

29 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	FACTOR F	รวมราคางาน	หมายเหตุ
1	ประเภท งานชลประทาน ป้ายประชาสัมพันธ์	186,461.44	1.3266	247,359.75 3,000	
				250,359.75	
สรุป	ปรับลดค่างาน			250,000.00	
	รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร) (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)			250,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ มากสุริย์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

สรุปผลประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย นายชนกฤต ธารสารภัทรพานิช ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
	<u>งานเคลียร์สถานที่</u>								
1	งานขุดรื้อท่อ คสล. เดิม ขนาด Ø 0.80 ม. จำนวน 5 ท่อน ชนิด 1 แถว พร้อมขนทิ้ง และปรับเกลี่ยแต่ง	1.00	งาน	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมรวม 2 ฝั่ง พร้อมปรับ เกลี่ยแต่ง จุดติดตั้งหูช้าง คสล. ทั้งสองด้าน	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	<u>งานวางท่อ</u>								
1	ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	408.88	408.88	90.00	90.00	498.88	
2	แผ่นพื้น คสล. สำเร็จรูป	3.50	ตร.ม.	252.34	883.19	-	-	883.19	
3	ท่อ คสล. Ø 1.20 ม.	5.00	ท่อน	1,680.00	8,400.00	335.00	1,675.00	10,075.00	
4	ปูน	1.00	ลูก	125.00	125.00	-	-	125.00	
	<u>งานหูช้าง คสล. ด้านคลองไส้ไก่</u>								
1	ชุดประตูเหล็ก ขนาด 1.25×1.50 พร้อมอุปกรณ์ (เหมาติดตั้ง)	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2	คอนกรีต 1:2:4	5.50	ลบ.ม.	1,850.00	10,175.00	392.00	2,156.00	12,331.00	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	6.00	ตร.ม.	35.00	210.00	5.00	30.00	240.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

สรุปผลประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย นายธนกฤต ธนสารภัทรพานิช ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
4	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	10.00	เส้น	177.00	1,770.00	24.00	240.00	2,010.00	
5	ปูนฉาบ	4.00	ลูก	135.00	540.00	-	-	540.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	40.00	600.00	-	-	600.00	
7	ไม้แบบ	9.80	ลบ.ฟ.	467.00	4,576.60	-	-	4,576.60	
8	ไม้เคร่า (30%)	32.80	ตร.ม.	-	-	103.00	3,378.40	3,378.40	
9	ตะปู	25.00	กก.	56.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
10	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	404.00	808.00	-	-	808.00	
11	งานย้ายแนวท่อประปา พร้อมติดตั้งใหม่	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ยาวรวม 15 ม. (เหมา)								
	งานหุ้มข้าง คสล. ด้านคลองหนองสรวง								
1	คอนกรีต 1:2:4	4.60	ลบ.ม.	1,850.00	8,510.00	392.00	1,803.20	10,313.20	
2	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	14.00	เส้น	177.00	2,478.00	24.00	336.00	2,814.00	
3	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	21.00	ตร.ม.	35.00	735.00	5.00	105.00	840.00	
	ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

สรุปผลประมาณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูล็อก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ประมาณการโดย นายชนกฤต ธนสารภัทรพานิช ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อ หน่วย	รวม	ต่อ หน่วย	รวม	รวม	
5	ไม้แบบ	13.68	ลบ.ฟ.	467.00	6,388.56	-	-	6,388.56	
6	ไม้เคร่า (30%)	45.59	ตร.ม.	-	-	103.00	4,695.77	4,695.77	
7	ตะปู	18.00	กก.	56.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
8	ปูน	15.00	ลูก	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
9	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	404.98	1,214.94	90.00	270.00	1,484.94	
10	ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	408.88	1,226.64	90.00	270.00	1,496.64	
11	งานลูกรัง	67.00	ลบ.ม.	124.78	8,360.26	35.00	2,345.00	10,705.26	
12	งานปิดกั้นทางเดินน้ำและงานจราจร	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ทางเบี่ยง (เหมา)				-				
13	หินคลกรองพื้นทาง	18.00	ลบ.ม.	168.00	3,024.00	35.00	630.00	3,654.00	
14	ผิวจราจร คสล. ขนาด 5.00×15 ม.	75.00	ตร.ม.	600.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	หนา 0.15 ม.								
	รวมค่าต้นทุน							186,461.44	
	FACTOR F							1.3266	
	รวมค่าก่อสร้าง							247,359.75	
	ปรับลด							247,359.75	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)							247,359.75	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมุข สุทธิบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชิตาพร เนาว์นิเวศน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมิ	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมิ สายทางถนน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมิ เชื่อม หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 49 โครงการที่ 15		
รายการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านนาห้วย (สายเลียบบคลองหนองสรวง)	จำนวน	543,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านนาห้วย สายเลียบบคลองหนองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่เทลาดยางไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 43 โครงการที่ 3		
รายการ โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสมิ	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 12.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 55 โครงการที่ 29		
รายการ โครงการปรับปรุงผิวลาดยางซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านหนองไถ่	จำนวน	174,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีต บริเวณถนน คสล. บ้านนางเสนอ ต.ร่อแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หน้า 4 ซม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 416.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 52 โครงการที่ 4		
รายการ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไถ่	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. จำนวน 1 แถว พร้อมหุ้ข้าง คสล. และประตูเหล็ก (ปิด - เปิด) 1 ด้าน สายทางเลียบบคลองหนองสรวง บริเวณบ้านนายจันทร์ เชื้อคำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 50 โครงการที่ 4		